

# ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 1 Zemné práce

1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m <sup>2</sup>	18,000		
2	221	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m <sup>2</sup>	18,000		
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,400		
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	0,400		
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	0,400		

## 2 Zakladanie

6	005	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m <sup>2</sup>	250,000		
7	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,400		

## 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

8	011	312275651	Murivo výplňové (m <sup>3</sup> ) z tvárníc hr. 200 mm (200x250x500)	m <sup>3</sup>	5,280		
9	011	312275652	Murivo výplňové (m <sup>3</sup> ) z tvárníc hr. 300 mm (300x250x500)	m <sup>3</sup>	0,578		
10	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,400		
11	011	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m <sup>2</sup>	5,200		
12	011	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m <sup>2</sup>	5,200		
13	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,078		
14	011	330311711	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,975		
15	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,500		
16	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	6,500		
17	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,028		
18	014	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok a muriva k tehelným konštrukciám hr. nad 100 mm	m	11,450		
19	011	342273150	Priečky z tvárníc hr. 150 mm P2-500 hladkých (150x250x500)	m <sup>2</sup>	12,863		

# ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 4 Vodorovné konštrukcie

20	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 + nadbetonávka vyrovnávací	m3	1,010		
21	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,600		
22	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,600		
23	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,045		
24	011	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	18,000		
25	283	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	18,900		
26	011	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	3,000		
27	283	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	3,150		

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

28	R	612409991	Začistenie omietky okolo okien a dverí	m	52,190		
29	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	32,288		
30	014	622422411	Oprava vonkajších omietok stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	m2	250,000		
31	005	622462402	Vonkajšia sanačná omietka stien Sanova prednástreč, krytie 100%	m2	16,200		
32	005	622462411	Vonkajšia sanačná omietka stien Sanova trasová omietka WTA, hr. 20 mm	m2	16,200		
33	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	271,404		
34	011	622464142	Vonkajšia omietka stien, roztieraná jemnozrnná	m2	255,404		
35	011	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, strednozrnná	m2	16,000		
36	011	625252327	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	40,000		
37	011	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	280,000		
38	011	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	15,404		
39	014	629451112	Vyrovnávací vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	13,290		

## ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	7,950		
41	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,189		
42	011	632452219	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	102,000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce- búranie

43	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	290,000		
44	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	290,000		
45	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	290,000		
46	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	197,000		
47	011	952901111.	Vyčistenie povaly	m2	205,700		
48	011	953946517	Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)	m	80,000		
49	011	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	28,000		
50	011	953996616	Začist'ovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	41,640		
51	011	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	20,090		
52	011	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	15,290		
53	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,300		
54	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	7,950		
55	760	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	16,000		
56	760	968081126	Vyvesenie plastového dvorného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	4,000		
57	760	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	1,323		
58	760	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	17,623		
59	760	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	11,380		
60	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,920		
61	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1164,240		

# ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,920		
63	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	105,840		
64	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	52,920		
65	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	52,920		

## 99 Presun hmôt HSV

66	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	71,701		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

67	711	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	102,000		
68	711	711131101	Zhotovenie izolácie na sucho - poistná hydroizolácia	m2	257,000		
69	628	628110000100	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	295,550		
70	711	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	64,000		
71	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,850		

### 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

72	011	712001011	Zhotovenie separačnej fólie	m2	60,000		
73	283	283290003600	Separáčna fólia PE	m2	69,000		
74	711	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	60,000		
75	283	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	69,000		
76	311	311970001100	Kotviaci prvok	ks	240,000		
77	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	60,000		
78	693	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,27; 1,75-3,5 m, dĺžka 20-60; 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	69,000		
79	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	31,500		
80	311	311970001101	Kotviaci prvok	ks	252,000		
81	607	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	19,530		

## ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,420		

### 713 Izolácie tepelné

83	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	49,000		
84	283	283720007400	Doska EPS 100S hr. 20 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	49,980		
85	713	713122121	polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	53,000		
86	283	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	54,060		
87	283	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	54,060		
88	713	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením - atika z vrchu a z vnútra	m2	17,500		
89	283	283750001000	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	17,850		
90	713	713132132z	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením - základy	m2	45,000		
91	283	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	45,900		
92	713	713141155	minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	60,000		
93	631	631440024800	Doska ISOVER T 10, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	61,200		
94	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	60,000		
95	283	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	61,200		
96	713	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	60,000		
97	283	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER	m3	6,300		
98	713	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	m	21,000		
99	631	631490000211	Atikový klin 80x80x1000 mm pre ploché strechy	m	21,000		
100	713	713161520	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	257,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	631	631640001000	Pás ISOVER DOMO PLUS 10, 100x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	262,140		
102	713	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	257,000		
103	631	631640001500	Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	262,140		
104	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,358		

### 762 Konštrukcie tesárske

105	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätičiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	65,000		
106	533	533810011111	Kotvenie pomúrnice	ks	65,000		
107	762	762311103.	Montáž kotevných želez, príložiek, pätičiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	70,000		
108	533	533810011122	Uchytenie dreveného hranolu oceľové L profily 130x130x100	ks	70,000		
109	762	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm <sup>2</sup> , -0.00800t	m	544,000		
110	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm <sup>2</sup> , -0.01400t	m	358,800		
111	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm <sup>2</sup> , -0.02400t	m	117,300		
112	762	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm <sup>2</sup> , -0.03200t	m	78,000		
113	762	762332100	Montáž drevenej konštrukcie pod žlab z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	90,000		
114	605	605120007000	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I	m3	0,446		
115	605	605110015200	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akost' I hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	0,099		
116	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	544,000		
117	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	358,800		
118	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm <sup>2</sup>	m	117,300		
119	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm <sup>2</sup>	m	78,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
120	605	605120007700	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I	m3	18,121		
121	762	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	257,000		
122	607	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxs 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	282,700		
123	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	349,000		
124	605	605330002800	Laty zo smrekovca akosť II prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,922		
125	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	317,000		
126	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	21,938		
127	762	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	80,000		
128	605	605120007900	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 2000-3750 mm, hr. 100 mm, š. 300 mm	m3	2,400		
129	762	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	60,000		
130	762	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	78,000		
131	605	605120008600	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 220 mm, š. 200 mm	m3	3,707		
132	762	762895005	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbjanie - klince, svorky	m3	4,752		
133	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	23,149		

## 763 Konštrukcie - drevostavby

134	711	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	197,000		
135	283	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	226,550		
136	763	763138114	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch	m2	197,000		
137	763	763737112	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	78,000		
138	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,509		

## 764 Konštrukcie klampiarske

139	764	764171102	Krytina z poplast. plechu sklon strechy nad 30° do 45°	m2	257,000		
140	764	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	5,600		

## ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
141	764	764311822	Demontáž krytiny -0,00732t	m2	317,000		
142	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	54,500		
143	764	764410440	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	15,290		
144	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,290		
145	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	20,000		
146	764	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 400 mm	m	16,500		
147	764	764731117	Oplechovanie z plechov rš. 700 mm	m	15,000		
148	764	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	20,000		
149	764	764751132	Koleno horné odpadovej rúry D 100 mm	ks	10,000		
150	764	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	5,000		
151	764	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm	ks	5,000		
152	764	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	44,500		
153	764	764761123.	Žlab na plochej streche RŠ 1000 mm	m	10,000		
154	764	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm	ks	5,000		
155	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,741		

### 766

### Konštrukcie stolárske

156	766	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	435,000		
157	605	605330002800	Laty zo smrekovca akosť II prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	1,148		
158	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	46,080		
159	611	61141000700R	Plastové okno , izolačné trojsklo	m2	18,946		
160	760	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000		
161	760	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	4,000		
162	611	611560000601	Parapetná doska plastová, šírka 450 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	12,290		
163	611	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	7,000		
164	760	766694985	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	3,000		
165	760	766694986	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	4,000		
166	766	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,673		



## ZADANIE

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Ivanice  
**Objekt:** Oprávnené náklady  
**Časť:** Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Ivanice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Ivanice

Dátum: 23. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

167	760	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	23,200		
168	553	553410032201	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné 1000x2100 mm	ks	1,000		
169	553	553410032301	Dvere hliníkové jednokrídlové otočné 1200x2100 mm	ks	1,000		
170	553	553410032901	Hliníková zasklená stena s dvojkridlovými dvermi 2600x2600 mm	ks	1,000		
171	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,318		

### 776 Podlahy povlakové

172	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	49,000		
-----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

### 783 Nátery

173	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	672,688		
174	783	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	197,000		

**Celkom**